

Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Ofertowy

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt REMONT I PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W OSIĘCINACH
Kod CPV 25234100-1
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45321000-3 - Izolacja cieplna
45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
Lokalizacja O S I Ę C I N Y UL. I AWP 21 DZIAŁKA NR 134
Inwestor Gmina Osiećciny, ul. I AWP 14, 88-220 Osiećciny
Wykonawca AMBIT - Pracownia Projektowa 87-100 Toruń ul. Chrobrego 85
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Poziom cen II kw/2009 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie zakresu, projektu i danych projektanta

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 19 czerwiec 2009 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Zbigniew Kotlarek
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88

REMONT I PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W OSIĘCINACH

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			1. Wymiana stolarki Kod CPV: 25234100-1, 45421000-4				
1	KNR 0-19 0929/11		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 typ 01	m2	21,600		
2	KNR 0-19 0929/11		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 typ 02	m2	7,200		
3	KNR 0-19 0931/08		Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym Dz-1	m2	5,760		
4	KNR 0-19 0931/06		Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym	m2	2,300		
5	KNR 4-01 0354/05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	37,732		
6	KNR 4-01 0304/02		Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	10,234		
7	KNR 4-01 0313/02		Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,511		
8	KNR 4-01 0313/04		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140mm	m belki	16,800		
9	KNR 2-02 0123/01		Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/4cegły	m2	2,520		
10	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	0,511		
11	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,511		
12	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 5	m3	0,511		
			2. Remont dachu Kod CPV: 45261210-9, 45321000-3;				
13	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	60,380		
14	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	59,980		
15	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	109,151		
16	KNR 4-01 0519/06		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	901,203		
17	KNR 4-01 0519/07		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	901,203		
18	KNR 4-01 0609/01 analogia		Rozebranie izolacji z płyt suprema gr.6cm	m2	901,203		
19	KNR 4-04 0901/05		Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	28,000		
20	KNR 4-04 0901/06		Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	28,000		
21	KNR 4-04 0901/07		Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	28,000		
22	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	90,120		
23	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 5	m3	90,120		
24	KNR 2-02 0406/01		Montaż krawędziaka na brzegach dachu	m3	6,378		
25	KNR 0-22 0528/01		Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	m2	901,203		
26	KNR 2-02 0607/02		Paroizolacja z folii PE	m2	901,203		
27	KNR 0-22 0527/01		Krycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową gr.4mm i podkładową gr.3mm z izolacją termiczną z płyty PW styropianowej gr.18cm	m2	901,203		

REMONT I PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W OSIĘCINACH

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
28	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	134,971		
29	KNR 0-15 0528/04		Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm	m	60,380		
30	KNR 0-15 0529/03		Rury spustowe z PCW o średnicy 12cm	m	59,980		
31	Analiza własna		Naprawa i przełożenie instalacji odgromowej	kpl	1,000		
32	KNR 4-01 0203/13		Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych	m2	2,890		
33	KNR 4-01 0735/04		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim	m2	37,400		
34	KNR 0-28 2630/02		Tynki cienkowarstwowe na kominie gr.3mm	m2	37,400		
35	KNR 0-28 2630/05		Malowanie elewacji farbą silikonową	m2	37,400		
36	KNR 4-01 0419/03		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m	szt	2,000		
			3. Elewacja Kod CPV: 45262521-9				
			<i>Cokoły</i>				
37	KNR 4-01 0722/01		Przeceranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii II na ścianach, loggiach, balkonach	m2	87,666		
38	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr.8cm	m2	87,666		
39	KNR 0-23 2612/04		Przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	440,000		
40	KNR 0-23 2612/06		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	87,666		
41	KNR 2-02 0921/02		Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	87,666		
			<i>Elewacje</i>				
42	KNR 0-23 2612/09		Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków	m	115,350		
43	KNR 0-23 2614/02		Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - gr.12cm	m2	607,005		
44	KNR 0-23 2614/05		Ocieplenie ościeży o szerokości do 15cm z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - gr.3cm	m2	12,600		
45	KNR 0-23 2614/10		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków	m	84,000		
46	KNNR 2 1405/02		Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikatową	m2	619,605		
47	KNR 2-02 0923/04		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	5,760		
48	KNNR 2 0504/02		Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - parapety okienne	m2	10,944		
49	KNR 2-02 1513/07		Malowanie dwukrotne ochronne farbami poliwinylowymi obróbek blacharskich	m2	10,944		
50	KNR 2-02 0925/01		Oslony okien folią polietylenową	m2	58,360		
51	KNNR 3 1002/01		Docieplenie ścian pełnych budynków płytami ze styropianu gr.12cm na ruszcie metalowym z okładziną z blach fałdowych	m2	162,300		
52	KNR 2-02 1604/01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	828,165		
53	KNNR 2 1506/01		Rusztowanie przyścienne o wysokości do 20m do instalacji odgromowej	m2	828,165		
54	KNNR 2 1505/01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	828,165		

REMONT I PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W OSIĘCINACH

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
55			Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe zewnętrzne RR-1/30 16-20m	kpl	1,000		
			4. Roboty zewnętrzne Kod CPV: 45400000-1				
56	Analiza własna		Dostarczenie i montaż podcienia z rur aluminiowych fi 20mm nad wejściem głównym - wg projektu	m2	26,400		
			5. Roboty demontażowe Kod CPV: 45111100-9				
57	Analiza własna		Demontaż ramp zewnętrznych wraz z wywiezieniem i utylizacja gruzu	m3	24,000		
			Razem				