

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 180350C
ul. Sportowej w Osięcinach, hm 0+00,00 - 2+90,00

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 180350C
ul. Sportowa w Osięcinach, hm 0+00,00 - 2+90,00

Adres: ul. Sportowa w Osięcinach, gm. Osięciny

Opis robót: Przebudowa drogi gminnej nr 180350C
ul. Sportowa w Osięcinach, hm 0+00,00 - 2+90,00

Inwestor: Gmina Wiejska
88-220 Osięciny

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: M Sempka

Data: 2011-12-05

mgr inż. Mirosław Sempka
upr. bud. UAN-WR.8388-5/64/86WK
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 180350C
ul. Sportowej w Osiecinach, hm 0+00,00 - 2+90,00
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 180350C
ul. Sportowa w Osiecinach, hm 0+00,00 - 2+90,00
Adres: ul. Sportowa w Osiecinach, gm. Osiecin
Opis robót: Przebudowa drogi gminnej nr 180350C
ul. Sportowa w Osiecinach, hm 0+00,00 - 2+90,00

Data : 2011-12-19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	-----------------

ELEMENT A : Podbudowa

Poz. 1.	ICRD - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa	645,500	m2
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm			
Poz. 2.	ICRD - KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa	645,500	m2
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm			
Poz. 3.	ICRD - KNR 201-0201-05-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa	161,400	m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km, w gruncie kategorii: III			
Poz. 4.	ICRD - KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa	645,500	m2
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV			
Poz. 5.	ICRD - KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa	645,500	m2
Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
Poz. 6.	ICRD - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa	645,500	m2
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm			
Poz. 7.	ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa	998,800	m2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego			
Poz. 8.	ICRD - KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa	65,800	m3
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 4 cm			

ELEMENT B : Nawierzchnia

Poz. 9.	ICRD - KNR 231-1004-05-00 IGM Warszawa	1 644,300	m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: betonowej lub z kostki			
Poz. 10.	ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa	1 644,300	m2
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową			
Poz. 11.	ICRD - KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa	123,300	t
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie			
Poz. 12.	ICRD - KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa	1 644,300	m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm			

ELEMENT C : Krawężniki i obrzeża

Poz. 13.	ICRD - KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa	286,600	m
----------	--	---------	---

Opis robót : **Przebudowa drogi gminnej nr 180350C**
ul. Sportowa w Osięcinach, hm 0+00,00 - 2+90,00

ELEMENT : C. Krawężniki i obrzeża

Data : 2011-12-19

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	-----------------

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-II

Poz. 14. ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 17,200 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

Poz. 15. ICRD - KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 286,600 m
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

ELEMENT D : Roboty uzupełniające

Poz. 16. ICRD - KNR 201-0201-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 55,300 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj.łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km, w gruncie kategorii: I-II (dowóz gruntu na uzupełnienie pobocza).

Poz. 17. ICRD - KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa 368,500 m2
Ręczne plantowanie poboczy

Poz. 18. ICRD - KNR 201-0505-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 326,500 m2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - ręczne

Poz. 19. ICRD - KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 12,000 szt
Regulacja pionowa: wiazów kanałowych

Poz. 20. ICRD - KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 5,000 szt
Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych

Poz. 21. ICRD - KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa 6,000 szt
Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm

Poz. 22. ICRD - KNR 231-0703-02-02 IGM Warszawa 6,000 szt
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - trójkątnych o boku 90 cm