

1. Przedmiot inwestycji:

Projektowany obiekt fontanna parkowa w Osiecinach, gm. Osiecinusytuowana na działce nr. 134. Program inwestycji obejmuje: postawienie gotowej prefabrykowanej fontanny na płycie betonowej o wymiarach 3,00 x 3,00 m.

2. Stan istniejący:

Działka jest zabudowana budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, teren działki jest utwardzony i posiada zieleń niską i wysoką. Działka posiada wszystkie niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie:

Na przedmiotowej działce projektuje się:

-posadowienie fontanny parkowej betonowej w pełni przystosowanej do montażu dodatkowo wyposażonej w pompę PFN 7500 (400cm).

Dane techniczne:

wysokość: 290 cm

waga: 980 kg

średnica: 155 cm

moc pompy: 100 - 150 W

4. Przyłącza do fontanny

Projektowana fontanna będzie posiadała doprowadzenie wody tymczasowe na okres letni węże gumowym zbrojonym przezroczystym. Zasilenie w energię elektryczną z istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury tymczasowo na okres letni przedłużaczem 3 x 1,5 kW w otulinie gumowej. Dodatkowym zabezpieczeniem zasilania winna być osłona rurowa z PCV. Figura fontanny posiada wewnętrzną sieć kapilarów rozprowadzającą wodę w układzie zamkniętym. Fontanna jest napelniana wodą za pomocą przyłącza z węża gumowego. W okresie eksploatacji uzupełnia się stan z uwagi na parowanie.

5. Charakterystyka ekologiczna:

Obiekt nie będzie wywierał negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0432-03 analogia	Demontaż drzwi dwuskrzydłowych drewnianych z ościeżnicą o pow. ponad 2 m ²	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
3	KNR 2-02 1017-05 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowe płytowe wewnętrzne szklonych	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne szklone o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
5	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnnych z PCV o pow. ponad 1.5 m ² wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi szt.	m ²		
		6	m ²	15.120	
		15.12			
				RAZEM	15.120
6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000