

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont świetlicy wiejskiej w Powałkowicach. Program inwestycji obejmuje:

- " wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych drewnianych na PCV zbrojone konstrukcją stalową, bezpieczną szybą i samozamykaczem - 160 cm szerokości x 200 cm wysokości
 - " wymianę drzwi wewnętrzne - sztuk 3 : 90 cm szerokości x 200 cm wysokości
 - " wymianę okien dwu skrzydłowe o wymiarach 210 cm szerokości na 140 cm wysokości - sztuk 4 wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w
 - " wymianę okien jedno skrzydłowych o wymiarach 120 cm szerokości na 140 cm wysokości - sztuk 2 wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 - " malowanie ścian wewnętrznych - farbą emulsyjną - powierzchnia ścian i sufitu - 330 m²
- Wymiana drzwi i okien nastąpi z zachowaniem istniejących wymiarów okiennych i drzwiowych.

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat.gr.III) 0.15*3*3	m ³		
			m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 0.15*3*3	m ³		
			m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
3	wycena indywidualna	Montaż fontanny parkowej średnicy 155 cm i wysokości 290 cm z pompą i oświetleniem - woda dostarczona wężem gumowym zbrojonym, prąd doprowadony przedłużaczem z istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 0921-01 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm cokołu betonowego 9 - (0.77*0.77*3.14)	m ²		
			m ²	7.138	
				RAZEM	7.138