

1. Przedmiot inwestycji:

Projektowany obiekt to zespół elementów małej architektury do zabaw dla dzieci w Zielińsku, gm. Osiecinie usytuowany na działce nr. 67/1. Program inwestycji obejmuje: postawienie gotowych urządzeń do zabaw dla dzieci montowanych na uprzednio przygotowanych prefabrykowanych stopach fundamentowych. Elementy te winien dostarczyć wykonawca placu wyłoniony w drodze przetargu.

2. Stan istniejący:

Działka jest niezabudowana, teren działki jest nieutwardzony nie posiada żadnej zieleni. W północnej części działki przebiegają sieci wodociągowa oraz telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie:

Na przedmiotowej działce projektuje się:

- usytuowanie urządzeń do zabaw dla dzieci wg załącznika mapowego, z zachowaniem 3 m stref ochronnych wokół zabawek
 - zieleni - na całej powierzchni przewiduje się trawniki, a także urządzenie zieleni niskiej i wysokiej wykonanej przez lokalną społeczność.
 - przewiduje się wykonanie ogrodzenia projektowanego placu zabaw
- Elementy placu zabaw nie będą kolidowały z urządzeniami infrastruktury podziemnej.

4. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia działki - 1000 m²

5. Charakterystyka ekologiczna:

Obiekt nie będzie wywierał negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112723-9	Budowa placu zabaw			
1	d.1 wycena indywidualna	Zjeżdżalnia wraz z dostawą i montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 wycena indywidualna	Huśtawka - Ważka wraz z dostawą i montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 wycena indywidualna	Huśtawka dwuosobowa siedzisko płaskie wraz z dostawą i montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1 wycena indywidualna	Lina do wspinania z drabinkami wraz z dostawą i montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 wycena indywidualna	Koń z wozem wraz z dostawą i montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1 wycena indywidualna	Samochód wraz z dostawą i montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.1 wycena indywidualna	Bujak sprężynowy wraz z dostawą i montażem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	d.1 wycena indywidualna	Szalas wraz z dostawą i montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

1. Przedmiot inwestycji:

Projektowany obiekt to ogrodzenie długości 128 m z siatki ocynkowanej na słupkach o rozstawie co 2,50 m. Projektowane słupki stalowe fi 50 mm zakotwić w cokoliku betonowym o wym. 0,25 x 0,30 m betonowym zagłębionym na głębokości 1,00 m.

2. Stan istniejący:

Działka jest niezabudowana, teren działki jest nieutwardzony nie posiada żadnej zieleni. W północnej części działki przebiegają sieci wodociągowa oraz telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie:

Na przedmiotowej działce projektuje się:

- usytuowanie urządzeń do zabaw dla dzieci wg załącznika mapowego, z zachowaniem 3 m stref ochronnych wokół zabawek
 - zieleni - na całej powierzchni przewiduje się trawniki, a także urządzenie zieleni niskiej i wysokiej wykonanej przez lokalną społeczność.
 - przewiduje się wykonanie ogrodzenia projektowanego placu zabaw
- Elementy placu zabaw nie będą kolidowały z urządzeniami infrastruktury podziemnej.

4. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia działki - 1000 m²

5. Charakterystyka ekologiczna:

Obiekt nie będzie wywierał negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45342000-6	Budowa ogrodzenia z siatki			
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi	m ³		
d.1	0302-02	na odległość do 1 km (kat.gr.III) 0.25*1.00*128	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
2	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0.25 x0.30 m	m		
d.1	1801-02	128	m	128.000	
				RAZEM	128.000
3	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm	m		
d.1	1803-02	o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole o wym. 30 x 30 cm 128	m	128.000	
				RAZEM	128.000
4	KNR 2-23	Furtka o wym. 150x180 cm	szt.		
d.1	0402-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000