

Wykaz materiałów na wykonanie mola drewnianego

Nazwa elementu	Ilość	Przekrój	Dług.	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
				Pale Ø14÷16	14/14	bale 5 cm	10/10	6/4	8/8
Pale Ø14÷16	22	0,0254	4,0	2,235					
Belki oczepowe	22	14/14	3,29		1,419				
Belki podpomostowe	2	14/14	27,77		1,089				
Podłoga z bali	27,77	5,0 cm	2,0			2,777			
Belka balustrady	11	10/10	1,23				0,135		
Zastrzały	11	10/10	1,50				0,165		
Poręcze	2	6/4	27,77					0,133	
Odbojnice	2	8/8	27,77						0,355
Suma m ³				2,235	2,508	2,777	0,300	0,133	0,355
Dodatek 10%				0,224	0,251	0,278	0,030	0,013	0,036
Razem m ³				2,459	2,759	3,055	0,330	0,146	0,391
Ogółem				9,14 m³					

Sporządził: **Krzysztof Erwiński**
 technik budowlany
 upr. bud. nr 932/74 Bg
 UA-V-7342-5/13/91 Wk