

GMINA OSIĘCINY

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 67058-2016 z dnia 2016-03-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osiećciny
 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osiećciny , w tym: - Przebudowa dziesięciu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o...
 Termin składania ofert: 2016-04-12

Numer ogłoszenia: 72226 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67058 - 2016 data 24.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Osiećciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88-220 Osiećciny, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2650030, 2650034, fax. 54 2650185.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osiećciny , w tym: - Przebudowa dziesięciu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,005 km. -
 Przebudowa siedmiu odcinków dróg gminnych pojedynczym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 5,640 km. Na przedmiot zamówienia składa się: Przebudowa dziesięciu odcinków dróg gminnych (podwójne utwalenie): -przebudowa drogi gminnej nr 180294 C, BODZANÓWEK - LEONOWO, na odcinku o długości 0,190 km, od km 0+502 do km 0+692. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16 przy grubości warstwy średnio 4cm. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną nr 180291C Pilichowo - Bodzanówek w km 0+500. -przebudowa drogi gminnej nr 180300 C, ZIELIŃSK - BEŁSZEWO, na odcinku o długości 0,290 km, od km 0+002 do km 0+292 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i

grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości średnio 4cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie skrzyżowania z drogą gminną nr 180214C na początku przebudowywanego odcinka . -przebudowa drogi gminnej nr 180203 C, POCIERZYN - RUSZKI, na odcinku o długości 0,420 km, od km 0+287 do km 0+707. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30 przy grubości warstwy średnio 6cm. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kujawski w km 0+707. -przebudowa drogi gminnej nr 180289 C, KOŚCIELNA WIEŚ - KOŚCIELNA WIEŚ, na odcinku o długości 0,290 km, od km 0+003 do km 0+293. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16 przy grubości warstwy średnio 4cm. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe skrzyżowań : z drogą powiatową nr 2805C Dobrze - Lekarzewice w km 0+003 i drogą gminną nr 180288C Włodzimierka - Pułkownikowo w km 0+293. -przebudowa drogi gminnej nr 180315 C, BORUCIN - BORUCIN, na odcinku o długości 1,060 km, od km 0+300 do km 1+360 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16 (0/30), grubości średnio 4 (6)cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie skrzyżowania z drogą gminną nr 180228C na końcu przebudowywanego odcinka oraz montaż barier sprężystych w poboczach drogi, na wysokości przepustu poprzecznego na rowie melioracyjnym pod

drogą.. -przebudowa drogi gminnej nr 180260 C, SZALONKI - PILICHOWO, na odcinku o długości 0,375 km, od km 0+663 do km 1+038. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30 przy grubości warstwy średnio 6cm. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą powiatową nr 2805C w km 0+663 i drogą gminną nr 180261C w km 1+038 oraz montaż barier sprężystych w poboczach drogi, na wysokości przepustu poprzecznego na rowie melioracyjnym pod drogą. -przebudowa drogi gminnej nr 180286C, PUŁKOWNIKOWO - BARTŁOMIEJOWICE, na odcinku o długości 0,090 km, od km 0+870 do km 0+960. Przebudowa drogi gminnej nr 180286C Pułkownikowo - Bartłomiejowice polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości 4cm. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych drogi oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną nr 180285C. -przebudowa drogi gminnej nr 180310 C, OSŁONKI - OSŁONKI, na odcinku o długości 0,200 km, od km 0+972 do km 1+172 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30, grubości średnio 6cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie skrzyżowania z drogą gminną nr 180231C na początku przebudowywanego odcinka . -przebudowa drogi gminnej nr 180291 C, PILICHOWO - BODZANÓWEK, na odcinku o długości 0,810 km, od km 0+003 do km 0+813 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości średnio 4cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych

poboczy gruntowych oraz oznakowanie skrzyżowania z drogą gminną nr 180213C na początku przebudowywanego odcinka . -przebudowa drogi gminnej nr 180230 C, LEKARZEWICE - OSŁONKI, na odcinku o długości 0,280 km, od km 0+003 do km 0+283 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości średnio 4cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2807C na początku przebudowywanego odcinka . Przebudowa siedmiu odcinków dróg gminnych (pojedyncze utwardzenie): -przebudowa drogi gminnej nr 180227C, OSIĘCINY - KAROLIN, na odcinku o długości 1,300 km, od km 0+000 do km 1+300 Przebudowa odcinka drogi od km 0+000 do km 1+300 zaplanowana na 2016r. ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utwardzonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,50 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie obustronnych poboczy gruntowych drogi. -przebudowa drogi gminnej nr 180299C, BEŁSZEWO - BEŁSZEWO, na odcinku o długości 0,500 km, od km 1+457 do km 1+957 Przebudowa odcinka drogi od km 1+457 do km 1+957 zaplanowana na 2016r. ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utwardzonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,50 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie obustronnych poboczy gruntowych drogi. -przebudowa dróg gminnych nr 180208 C, NAGÓRKI - BODZANÓWEK, na odcinku o długości 0,600 km, od km 0+000 do km 0+600. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16 przy grubości warstwy średnio 4cm. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z

nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną Nagórki - Ujma Mała w km 0+000 oraz montaż barier sprężystych w poboczach drogi, na wysokości przepustu poprzecznego na rowie melioracyjnym pod drogą. -przebudowa drogi gminnej nr 180300C, ZIELIŃSK - BEŁSZEWO, na odcinku o długości 0,650 km, od km 2+098 do km 2+748 Przebudowa odcinka drogi od km 2+098 do km 2+748 ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utrwalonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,00 m.

Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie obustronnych poboczy gruntowych drogi.

-przebudowa drogi gminnej nr 180285C, OSIĘCINY - PUŁKOWNIKOWO, na odcinku o długości 0,700 km, od km 0+537 do km 1+237. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, uprzednio wyremontowanej i oczyszczonej nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+537 (początek najbardziej zniszczonego odcinka) do km 1+237 (krawędź jezdni o nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 267). Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% obustronnych poboczy gruntowych na całym przebudowywanym odcinku. -przebudowa drogi gminnej nr 180220C, BEŁSZEWO - ZIELIŃSK, na odcinku o długości 0,460 km, od km 1+097 do km 1+557. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, uprzednio oczyszczonej, istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% obustronnych poboczy gruntowych na całym przebudowywanym odcinku. -przebudowa drogi gminnej nr 180230C, LEKARZEWICE - OSŁONKI, na odcinku o długości 1,430 km, od km 1+020 do km 2+450. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, uprzednio oczyszczonej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% obustronnych poboczy gruntowych na całym przebudowywanym odcinku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa b) przedmiary robót c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zamówienie poniżej 5.225.000 euro.

W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osiećiny , w tym: -

Przebudowa jedenastu odcinków dróg gminnych podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości

4,605 km. - Przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych pojedynczym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 5,040 km. Na przedmiot zamówienia składa się: Przebudowa jedenastu odcinków dróg gminnych (podwójne utwalenie): -przebudowa drogi gminnej nr 180294 C, BODZANÓWEK - LEONOWO, na odcinku o długości 0,190 km, od km 0+502 do km 0+692. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16 przy grubości warstwy średnio 4cm. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną nr 180291C Pilichowo - Bodzanówek w km 0+500. -przebudowa drogi gminnej nr 180300 C, ZIELIŃSK - BEŁSZEWO, na odcinku o długości 0,290 km, od km 0+002 do km 0+292 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości średnio 4cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie skrzyżowania z drogą gminną nr 180214C na początku przebudowywanego odcinka . -przebudowa drogi gminnej nr 180203 C, POCIERZYN - RUSZKI, na odcinku o długości 0,420 km, od km 0+287 do km 0+707. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30 przy grubości warstwy średnio 6cm. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kujawski w km 0+707. -przebudowa drogi gminnej nr 180289 C, KOŚCIELNA WIEŚ - KOŚCIELNA WIEŚ, na odcinku o długości 0,290 km, od km 0+003 do km 0+293. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz

wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16 przy grubości warstwy średnio 4cm. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe skrzyżowań : z drogą powiatową nr 2805C Dobre - Lekarzewice w km 0+003 i drogą gminną nr 180288C Włodzimierka - Pułkownikowo w km 0+293. -przebudowa drogi gminnej nr 180315 C, BORUCIN - BORUCIN, na odcinku o długości 1,060 km, od km 0+300 do km 1+360 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16 (0/30), grubości średnio 4 (6)cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie skrzyżowania z drogą gminną nr 180228C na końcu przebudowywanego odcinka oraz montaż barier sprężystych w poboczach drogi, na wysokości przepustu poprzecznego na rowie melioracyjnym pod drogą. -przebudowa drogi gminnej nr 180260 C, SZALONKI - PILICHOWO, na odcinku o długości 0,375 km, od km 0+663 do km 1+038. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwardzeniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30 przy grubości warstwy średnio 6cm. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą powiatową nr 2805C w km 0+663 i drogą gminną nr 180261C w km 1+038 oraz montaż barier sprężystych w poboczach drogi, na wysokości przepustu poprzecznego na rowie melioracyjnym pod drogą. -przebudowa drogi gminnej nr 180286C, PUŁKOWNIKOWO - BARTŁOMIEJOWICE, na odcinku o długości 0,090 km, od km 0+870 do km 0+960. Przebudowa drogi gminnej nr 180286C Pułkownikowo - Bartłomiejowice polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości 4cm. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych drogi oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną nr 180285C. -przebudowa drogi gminnej nr 180310 C, OSŁONKI - OSŁONKI, na odcinku o długości 0,200 km, od km 0+972 do km 1+172 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie

na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30, grubości średnio 6cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie skrzyżowania z drogą gminną nr 180231C na początku przebudowywanego odcinka . -przebudowa drogi gminnej nr 180291 C, PILICHOWO - BODZANÓWEK, na odcinku o długości 0,810 km, od km 0+003 do km 0+813

Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości średnio 4cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych oraz oznakowanie skrzyżowania z drogą gminną nr 180213C na początku przebudowywanego odcinka . -przebudowa drogi gminnej nr 180230 C, LEKARZEWICE - OSŁONKI, na odcinku o długości 0,280 km, od km 0+003 do km 0+283

Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wyrównaniu i wyprofilowaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości średnio 4cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2807C na początku przebudowywanego odcinka . - przebudowa drogi gminnej nr 180208 C, NAGÓRKI - BODZANÓWEK, na odcinku o długości 0,600 km, od km 0+000 do km 0+600. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwardzeniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16 przy grubości warstwy średnio 4cm. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy przygotowaniu istniejącej podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych, oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną Nagórki - Ujma Mała w km 0+000 oraz montaż barier sprężystych w poboczach drogi, na wysokości przepustu poprzecznego na

rowie melioracyjnym pod drogą. Przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych (pojedyncze utwardzenie): -przebudowa drogi gminnej nr 180227C, OSIĘCINY - KAROLIN, na odcinku o długości 1,300 km, od km 0+000 do km 1+300 Przebudowa odcinka drogi od km 0+000 do km 1+300 zaplanowana na 2016r. ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utwardzonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,50 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie obustronnych poboczy gruntowych drogi.

-przebudowa drogi gminnej nr 180299C, BEŁSZEWO - BEŁSZEWO, na odcinku o długości 0,500 km, od km 1+457 do km 1+957 Przebudowa odcinka drogi od km 1+457 do km 1+957 zaplanowana na 2016r. ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utwardzonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,50 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie obustronnych poboczy gruntowych drogi.

-przebudowa drogi gminnej nr 180300C, ZIELIŃSK - BEŁSZEWO, na odcinku o długości 0,650 km, od km 2+098 do km 2+748 Przebudowa odcinka drogi od km 2+098 do km 2+748 ma polegać na wykonaniu pojedynczego, powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Przygotowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej polegać będzie na wyremontowaniu emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi lokalnych wybojów i spękań oraz mechanicznym oczyszczeniu całej powierzchni. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, powierzchniowo utwardzonej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,00 m. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie obustronnych poboczy gruntowych drogi.

-przebudowa drogi gminnej nr 180285C, OSIĘCINY - PUŁKOWNIKOWO, na odcinku o długości 0,700 km, od km 0+537 do km 1+237. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, uprzednio wyremontowanej i oczyszczonej nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+537 (początek najbardziej zniszczonego odcinka) do km 1+237 (krawędź jezdni o nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 267). Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% obustronnych poboczy gruntowych na całym przebudowywanym odcinku.

-przebudowa drogi gminnej nr 180220C, BEŁSZEWO - ZIELIŃSK, na odcinku o długości 0,460 km, od km 1+097 do km

1+557. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, uprzednio oczyszczonej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% obustronnych poboczy gruntowych na całym przebudowywanym odcinku. -przebudowa drogi gminnej nr 180230C, LEKARZEWICE - OSŁONKI, na odcinku o długości 1,430 km, od km 1+020 do km 2+450. Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu powierzchniowego utrwaleniu emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8 istniejącej, uprzednio oczyszczonej, istniejącej nawierzchni bitumicznej. Uzupełnieniem robót będzie mechaniczne ścięcie i wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% obustronnych poboczy gruntowych na całym przebudowywanym odcinku. Zamówienie poniżej 5.225.000 euro.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zostało zamieszczone w dniu 31.03.2016r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 72226-2016
na stronie internetowej
bip.uzp-online.pl
w dniu 31.03.2016r. oraz wyrażone
w miejscu publicznym obojętnym
w mediach społecznościowych
na okres od dnia 31.03.2016r.
do dnia 12.04.2016r.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Jęzdorski

