

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty Przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,439	km	0,439	
				RAZEM	0,439
2 d.1	KNNR AT-03 0102-01	Roboty zabezpieczające - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 0,5	m2		
		6,2 * 439 + 2 * 6 * 6	m2	2 793,800	
				RAZEM	2 793,800
2		Studnie rewizyjne			
3 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2		
		2 * 7	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
4 d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2		
		2 * 7	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
5 d.2	KNNR 4-051 0409-03	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
6 d.2	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
		7	stud.	7,000	
				RAZEM	7,000
7 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2 * 7	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
3		Studzienki ściekowe			
8 d.3	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2		
		2 * 9	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
9 d.3	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2		
		2 * 9	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
10 d.3	KNNR 4-051 0411-01	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
11 d.3	KNNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
12 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2 * 9	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
4		Roboty Przy nawierzchni Jezdni			
13 d.4	KNNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
14 d.4	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.4	KNNR 6 1108-02	Roboty zabezpieczające nawierzchnie bitumiczne mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie przy krawężniku	t		
		317 * 0,5 * 150 / 1000	t	23,775	
				RAZEM	23,775
17 d.4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 100kg/m2	t		
		(6,2 * 439 + 2 * 6 * 6) * 0,1	t	279,380	
				RAZEM	279,380
18 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		6,2 * 439 + 2 * 6 * 6	m2	2 793,800	
				RAZEM	2 793,800
19 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		6,1 * 439 + 2 * 6 * 6	m2	2 749,900	
				RAZEM	2 749,900