

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,347	km	0,347	
				RAZEM	0,347
2 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
3 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty zabezpieczające - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		[15 + 5] / 2 * 15 + 70 * 5 + 33 * 5	m2	665,000	
				RAZEM	665,000
2		Roboty przy nawierzchni jezdni			
4 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni	m2		
		110 * 2,1 + 92 * 2,1	m2	424,200	
				RAZEM	424,200
5 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		110 * 2,1 + 92 * 2,1	m2	424,200	
				RAZEM	424,200
6 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		110 * 2,1 + 92 * 2,1	m2	424,200	
				RAZEM	424,200
7 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 16W	m2		
		110 * 2,1	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
8 d.2	KNNR 6 1108-02	Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		48 * 0,5 * 0,1	t	2,400	
				RAZEM	2,400
9 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
		103 * 5 * 0,1 + 42 * 5 * 0,2 + 110 * 5 * 0,15 + 92 * 5 * 0,2	t	268,000	
				RAZEM	268,000
10 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		347 * 5 + [15 + 5] / 2 * 5	m2	1 785,000	
				RAZEM	1 785,000
11 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem podbudowy	m2		
		347 * 5 + [15 + 5] / 2 * 5	m2	1 785,000	
				RAZEM	1 785,000
12 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		347 * 5 + [15 + 5] / 2 * 5	m2	1 785,000	
				RAZEM	1 785,000
13 d.2	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
14 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		110 * 0,09	m3	9,900	
				RAZEM	9,900