

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,096	km	0,096	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,096</b>
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		96 * 5,9	m2	566,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>566,400</b>
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		96 * 5,9	m2	566,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>566,400</b>
5	KNNR 6 0102-06	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
		96 * 0,40	m2	38,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,400</b>
6	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm oraz wtopione o wymiarach 12*25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		96	m	96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,000</b>
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		96 * 0,09	m3	8,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,640</b>
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		96 * 5,9	m2	566,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>566,400</b>
9	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną w ilości 100kg/m2	t		
		0,1 * 96 * 5,9	t	56,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,640</b>
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		96 * 5,9	m2	566,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>566,400</b>
11	KNNR 6 1301-07	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm	m2		
		96 * 1	m2	96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,000</b>