

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	BCD D-01.01.01.41.01 BCD_201604	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych.  1241,5 /10000	ha  ha	  0,12	  0,12
1.2	BCP 451.10.02.20.05 BCP_201604	Plantowanie (profilowanie) powierzchni gruntu dla obiektów powierzchniowych, grunt kat. II-IV  1241,5	m2  m2	  1 241,50	  1 241,50
2		<b>PODBUDOWA NAWIERZCHNIA</b>			
2.1	BCD D-04.01.01.31.01 BCD_201604	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV  32,0*20,0 (15,16*3,2)+66,69 13*1,0+20*1,0+34*1,0+20*1,0+6*1,0	m2  m2 m2 m2	  640,00 115,20 93,00	  848,20
2.2	BCD D-04.02.01.22.02 BCD_201604	Wykonanie warstwy odcinającej z miálu kamiennego, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 10 cm  640,0 (15,16*3,2)+66,69 13*1,0+20*1,0+34*1,0+20*1,0+6*1,0	m2  m2 m2 m2	  640,00 115,20 93,00	  848,20
2.3	BCD D-08.01.01.13.01 BCD_201604	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych wraz z wykonaniem ławyzoporem z betonu C12/15 opornik  104	m  m	  104,00	  104,00
2.4	BCD D-08.01.01.13.01 BCD_201604	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych wraz z wykonaniem ławyzoporem z betonu C12/15  7,3	m  m	  7,30	  7,30
2.5	BCD D-08.01.01.11.03 BCD_201604	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15  27,4	m  m	  27,40	  27,40
2.6	BCD D-08.01.01.14.02 BCD_201604	Ustawienie krawężników betonowych skośnych wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15  1	m  m	  1,00	  1,00
2.7	BCD D-08.03.01.12.04 BCD_201604	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zwykonaniem ławy z oporem  17,5+(2*3,2)+2+95	m  m	  120,90	  120,90
2.8	BCD D-08.02.02.11.04 BCD_201604	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  (15,16*3,2)+66,69 13*1,0+20*1,0+34*1,0+20*1,0+6*1,0	m2  m2 m2	  115,20 93,00	  208,20
2.9	BCD D-04.04.02.11.01 BCD_201604	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  32,0*20,0	m2  m2	  640,00	  640,00
2.10	BCD D-04.03.01.22.03 BCD_201604	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową  640	m2  m2	  640,00	  640,00
2.11	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_201604	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm  32,0*20,0	m2  m2	  640,00	  640,00
2.12	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_201604	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową  640	m2  m2	  640,00	  640,00
2.13	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_201604	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm  32,0*20,0	m2  m2	  640,00	  640,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3		URZĄDZENIA SKATE PARKU - OPCJA STADART			
3.1	. oferowane ceny rynkowe	Bank Ramp416x488x150 1	szt. szt.	1,00	1,00
3.2	oferowane ceny rynkowe	Quarter Pipe320x488x150 1	szt. szt.	1,00	1,00
3.3	. oferowane ceny rynkowe	Funbox z grindboxem 2/3720x244x60 1	szt. szt.	1,00	1,00
3.4	. oferowane ceny rynkowe	Funbox z poręczą 2/3720x366x60 1	szt. szt.	1,00	1,00
3.5	. oferowane ceny rynkowe	Grindbox 2607x60x50 1	szt. szt.	1,00	1,00
3.6	oferowane ceny rynkowe	Grindbox 1364x121x25 1	szt. szt.	1,00	1,00
3.7	. oferowane ceny rynkowe	Ławka 250x30x35 1	szt. szt.	1,00	1,00
3.8	oferowane ceny rynkowe	Poręcz prosta mała - profil []250x8x35 1	szt. szt.	1,00	1,00
3.9	KNNR 2-21-00	Ławka 250x60x45 8	szt. szt.	8,00	8,00
3.10	KNNR 2-21-00	Kosz na śmieci50x50x60 2	szt. szt.	2,00	2,00
3.11	KNNR 2-21-00	Stojak rowerowy aluminiowy na 21 stanowisk 1	szt. szt.	1,00	1,00
4		OGRODZENIE			
4.1	KNR 2-02 1804-1200 analogia BC_201604	Ogrodzenie panelowe h1700 ocynk + RAL, panel 3D + podmurowka K!  31,2+36,1+34,2+36,3-2,3+7,4	m m	142,90	142,90
4.2	KNR 2-02 1808-0800 analogia BC_201604	Furtka 2000x1950, ocynk + RAL, wypełnienie panel 3D  1	kpl. kpl.	1,00	1,00
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5.1	D.06.01.01.22.02 BCD_201604	Humusowanie ,grubość warstwy humusu10 cm z zakupem i dowozem  448,4 -93,0	m2 m2	355,40	355,40
6		GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
6.1	BCD D-01.01.01.41.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów geodezyjnych . 1	kpl. kpl.	1,00	1,00